

Przedmiar robót

Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą odgromienia na dachu oraz renowacją kominów

Budowa: **Budynek wielorodzinny**

Lokalizacja: **Burtnicza 4 33-100 Tarnów**

Inwestor: **Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą odgromienia na dachu oraz renowacją kominów		
1	Element	Remont pokrycia dachu Burtnicza 4		
1.1	KNR 914/101/2	Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego pokrycia, grubości 5,7 mm.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Połąc dachu	10,20*135,30		1 380,060000
	-trzony kominów	(1,2*1,75+0,5*0,85+0,5*0,85+1,1*1,75+0,5*1,6+1,95*1,75+2,05*1,75+0,8*0,45+0,8*0,45+0,45*0,8+1,1*1,75+0,45*1,55+1,9*1,75+0,45*0,8+0,45*0,8+1,75*2,1+0,5*0,8+1,05*1,8+1,8*1,1+0,8*0,45+0,45*1,55+1,8*2+2,2*1,8+0,8*0,45+1,6*0,45+1,8*1,95+1,1*1,8+2,1*1,8+0,45*0,8+0,45*0,8+0,8*0,45+1,65*0,45+1,8*2,05+1,05*1,7)*-1		-54,632500
		RAZEM:		1 325,427500
			m2	1 325,428
1.2	KNR BC 3/617/1	Analogia.Zamontowanie listew dociskowych aluminiowych na ściankach kolankowych i kominach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	listwy	10,20*2+2*(1,2+1,75+0,5+0,85+0,5+0,85+1,1+1,75+0,5+1,6+1,95+1,75+2,05+1,75+0,8+0,45+0,8+0,45+0,45+0,8+1,1+1,75+0,45+1,55+1,9+1,75+0,45+0,8+0,45+0,8+1,75+2,1+0,5+0,8+1,05+1,8+1,8+0,8+0,45+1,1+0,45+1,55+1,8+2,0+2,2+1,8+0,8+0,45+1,6+0,45+1,8+1,95+1,1+1,8+2,1+1,8+0,45+0,8+0,45+0,8+0,8+0,45+1,65+0,45+1,8+2,05+1,05+1,7)*2		344,800000
		RAZEM:		344,800000
			m	344,800
1.3	DC 20/322/7	Uszczelnienie łączenia listew dociskowych na styku listwa - papa, oraz wokół rur wywiewek kanalizacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	listwy	344,800		344,800000
	wywiewki pionów kanalizacyjnych	32*0,12*3		11,520000
		RAZEM:		356,320000
			m	356,320
1.4	KNR 914/301/3	Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni: murków ogniwowych, attyk, koszy itp.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściana attyki	2*(0,40*10,20)		8,160000
	czapy kominowe	(1,2*1,75+0,5*0,85+0,5*0,85+1,1*1,75+0,5*1,6+1,95*1,75+2,05*1,75+0,8*0,45+0,8*0,45+0,45*0,8+1,1*1,75+0,45*1,55+1,9*1,75+0,45*0,8+0,45*0,8+1,75*2,1+0,5*0,8+1,05*1,8+1,8*1,1+0,8*0,45+0,45*1,55+1,8*2+2,2*1,8+0,8*0,45+1,6*0,45+1,8*1,95+1,1*1,8+2,1*1,8+0,45*0,8+0,45*0,8+0,8*0,45+1,65*0,45+1,8*2,05+1,05*1,7)		54,632500
		RAZEM:		62,792500
			m2	62,793
1.5	KNP 74/202/1 (1)	Malowanie obróbki nadrynnowej - odkurzenie i odtuszczenie powierzchni.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*135,30*0,15		40,590000
		RAZEM:		40,590000
			m2	40,590
1.6	KNR 25/202/1 (1)	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbą przystosowaną do wyrobów blacharskich ocynkowanych - malowanie obróbki nadrynnowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40,590000		40,590000
		RAZEM:		40,590000
			m2	40,590
1.7	KNR 924/401/1	Malowanie z gruntowaniem farbą silikatową, ocieplonych elewacji, 1-krotne, ściany kominów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,3*0,95+1,25*0,45+1,15*0,45+1,3*0,95+1,95*0,45+1,85*0,95+1,45*0,95+1,35*0,95+1,15*0,45+1,15*0,45+1,15*0,45+1,35*1,15+1,9*0,45+1,45*0,95+1,35*0,95+3,15*0,45+1,35*0,45+1,4*1,1+1,4*1,1+1,35*0,45+1,3*1,1+1,25*1,1+1,15*0,45+0,65*0,75+1,95*0,45+1,3*1,2+1,3*1,2+1,35*1,15+1,35*1,15+1,15*0,45+1,95*0,45+0,5*0,8+0,45*0,8+1,3*1,15+1,35*1,15+1,3*1,2+1,3*1,15+1,3*1,15+1,25*0,45+0,6*0,7+1,35*0,45+1,35*0,45+2,0*0,45+0,7*0,75+1,9*1,2+1,3*1,15)*2		98,480000
		RAZEM:		98,480000
			m2	98,480

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8	KNR 403/702/3	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na drewnie- 1 szt co 1m		467,100
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3*135,30+6*10,20)/1	467,100000	
		RAZEM:	467,100000	szt
1.9	KNR 403/706/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski		481,100
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*135,30+6*10,20+7*2	481,100000	
		RAZEM:	481,100000	m
1.10	KNNR 9/703/10	Demontaż elementów odciągów dla masztów antenowych wraz z uzupełnieniem otworów w połaci papą po demontażu		5
				szt