

## Przedmiar robót

### Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą odgromienia na dachu oraz renowacją kominów

Budowa: **Budynek mieszkalny - stary segment**

Lokalizacja: **Szpitalna 58 33-100 Tarnów**

Inwestor: **Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą odgromienia na dachu oraz renowacją kominów</b>		
1	Element	<b>Remont pokrycia dachu Szpitalna 58 - stary segment</b>		
1.1	KNR 914/101/2	Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego pokrycia, grubości 5,7 mm.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Połać dachu	10,30*81	834,300000	
	-trzony kominów	-1*(1*1,8+1,1*0,8+0,65*1,9+2*2,2+1,1*2+0,9*0,6+0,65*1,1+1,15*1,95+0,65*1,9+2*2,2+1,1*2+0,9*0,6+1*1,8+1,1*0,8+0,65*1,9+2*2,2+1,1*2+0,9*0,6)	-33,442500	
		RAZEM:	800,857500	m2 800,858
1.2	KNR BC 3/617/1	Analogia.Zamontowanie listew dociskowych aluminiowych na ściankach kolankowych i kominach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	listwy	10,30*2*3+3*(1+1,8+1,1+0,8+0,95+2,10+2,2+2,40+4*0,5+2*0,9+2*0,6+2*0,6+2*1,7+1,1+2,0+2*1+2*1,9+0,9+0,6+2*1+0,9)	167,550000	
		RAZEM:	167,550000	m 167,550
1.3	DC 20/322/7	Uszczelnienie łączenia listew dociskowych na styku listwa - papa, oraz wokół rur wywiewek kanalizacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	listwy	167,550	167,550000	
	wywiewki pionów kanalizacyjnych	15*0,12*3	5,400000	
		RAZEM:	172,950000	m 172,950
1.4	KNR 914/301/3	Obróbki dekarские 1-warstwowe papą o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni: murków ogniowych, attyk, koszy itp.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściana attyki	2*(0,35*10,20)*3	21,420000	
	czapy kominowe	3*(1,2*2,0+4*0,5+1,3*1+(2*0,9+2*0,6)*0,85+0,95*2,10+(2*0,6+2*1,7)*0,85+2,2*2,4+1,3*2,2+(2*1,3+2*2,1)*0,35+1,1*0,9+(2*1+0,9)*0,7)	83,085000	
		RAZEM:	104,505000	m2 104,505
1.5	KNP 74/202/1 (1)	Malowanie obróbki nadrynnowej - odkurzenie i odtłuszczenie powierzchni.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*2*26,50*0,10	15,900000	
		RAZEM:	15,900000	m2 15,900
1.6	KNR 25/202/1 (1)	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbą przystosowaną do wyrobów blacharskich ocynkowanych - malowanie obróbki nadrynnowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,900000	15,900000	
		RAZEM:	15,900000	m2 15,900
1.7	KNR 924/401/1	Malowanie z gruntowaniem farbą silikatową, ocieplonych elewacji, 1-krotne, ściany kominów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*(0,55*2+1*0,8+0,4*2+2*0,9+1,05*2+2*1,0)*0,70+(0,55*2+1*0,8+0,4*2+2*0,9)*0,7+(0,4*2+2*0,9)*1,5	19,090000	
		RAZEM:	19,090000	m2 19,090
1.8	KNR 403/702/3	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na drewnie- 1 szt co 1m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		301/1	301,000000	
		RAZEM:	301,000000	szt 301,000
1.9	KNR 403/706/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*27+2,30+3+2+3*27+10,30+1,5+2,5+2,10+5,5+2+2+2+3*26,70+5+2+2,30+2+10,30+2,5	301,400000	
		RAZEM:	301,400000	m 301,400
1.10	KNNR 9/703/10	Demontaż elementów odciągów dla masztów antenowych wraz z uzupełnieniem otworów w połaci papą po demontażu		
				szt 3